

ANALISA HARGA SATUAN

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.2
 JENIS PEKERJAAN : PASANGAN BATU DENGAN MORTAR UNTUK SALURAN (MANUAL)
 SATUAN PENGUKURAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	7.0000		
2	Tukang Batu	Jam	1.7500		
3	Mandor	Jam	0.8750		
JUMLAH HARGA TENAGA					-
B	BAHAN				
1	Batu Kali	M3	1.0800		
2	Semen	Kg	161.2800		
3	Pasir Pasang	M3	0.4829		
JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN				
1	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					-
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				-
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				-
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				-

JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA UDITCH 30 X 30 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	PEKERJA	JAM	2.1000		
2	TUKANG	JAM	0.7000		
3	MANDOR	JAM	0.7000		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	UDITCH 30 X 30 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1.	Flat Bed Truck	JAM	0.0753		
2.	ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA UDITCH 40 X 40 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	PEKERJA	JAM	2.1000		
2	TUKANG	JAM	0.7000		
3	MANDOR	JAM	0.7000		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	SALURAN TERBUKA UDITCH 40 X 40 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1.	Flat Bed Truck	JAM	0.0807		
2.	ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA U-DITCH 50 x 50 CM
 SATUAN PENGUKURAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	2.1000		
2	Tukang	Jam	0.7000		
3	Mandor	Jam	0.7000		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	U-Ditch 50 x 50 Cm	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	CRANE ON TRUCK 10 - 15 tc	Jam	0.0996		
2	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA U-DITCH 50 X 70 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	PEKERJA	JAM	3.5000		
2	TUKANG	JAM	1.1669		
3	MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	UDITCH 50 X 70 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	CRANE ON TRUCK 10 - 15 tc	JAM	0.1290		
2	ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA U-DITCH 60 x 60 CM
 SATUAN PENGUKURAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	3.5000		
2	Tukang	Jam	1.1669		
3	Mandor	Jam	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	U-Ditch 60 x 60 Cm	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	Crane On Truck kap. 10 - 15 ton	Jam	0.1290		
2	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA U-DITCH 60 X 80 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	3.5000		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
3 MANDOR	JAM	1.1669			
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 UDITCH 60 X 80 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 CRANE ON TRUCK	JAM	0.1461		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					
E BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA U-DITCH 80 X 80 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	4.6669		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
	3 MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 UDITCH 80 X 80 X 100 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1. CRANE ON TRUK	JAM	0.3373		
	2. ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					
E BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F HARGA SATUAN PEKERJAAN					

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA U-DITCH 80 x 100 CM
 SATUAN PENGUKURAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja	Jam	4.6669		
	2 Tukang	Jam	1.1669		
	3 Mandor	Jam	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 U-Ditch 80 x 100 Cm	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 Crane On Truck kap. 10 - 15 ton	Jam	0.2618		
	2 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					
E BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN					
F JUMLAH TOTAL (D + E)					

JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA UDITCH 100 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	4.6669		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
	3 MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 : SALURAN TERBUKA UDITCH 100 X 100 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 Crane On Truck kap. 10 - 15 ton	JAM	0.3373		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					
E BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F HARGA SATUAN PEKERJAAN					

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA U-DITCH 100 x 120 CM
 SATUAN PENGUKURAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja	Jam	4.6669		
	2 Tukang	Jam	1.1669		
	3 Mandor	Jam	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 U-Ditch 100 x 120 Cm	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 Crane On Truck kap. 10 - 15 ton	Jam	0.3451		
	2 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					
E BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN					
F JUMLAH TOTAL (D + E)					

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 JENIS PEKERJAAN : SALURAN TERBUKA U-DITCH 150 x 150 CM
 SATUAN PENGUKURAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja	Jam	4.6669		
	2 Tukang	Jam	1.1669		
	3 Mandor	Jam	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 U-Ditch 150 x 150 Cm	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 Crane On Truck kap. 10 - 15 ton	Jam	0.3451		
	2 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					
E BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN					
F JUMLAH TOTAL (D + E)					

JENIS PEKERJAAN : GORONG-GORONG PERSEGI BETON BERTULANG PRACETAK DIMENSI 40 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM			
			3.5000		
			1.1669		
			1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN 1 GORONG-GORONG 40 X 40 X 100 CM	M1	1.0000		
			JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN 1 STAMPER 2 CRANE ON TRUCK 3 ALAT BANTU	JAM			
			0.0256		
			0.1792		
			1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : GORONG - GORONG PERSEGI BETON BERTULANG DIM. 50 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM			
			3.5000		
			1.1669		
			1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN 1 GORONG-GORONG 50 X 50 CM	M1	1.0000		
			JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN 1 STAMPER 2 CRANE ON TRUCK 3 ALAT BANTU	JAM			
			0.0256		
			0.1792		
			1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 JENIS PEKERJAAN : GORONG - GORONG PERSEGI BETON BERTULANG DIM. 60 CM
 SATUAN PENGUKURAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 Pekerja 2 Tukang 3 Mandor	Jam			
			3.5000		
			1.1669		
			1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN 1 Gorong - Gorong Kotak Dim. 60 x 60 cm	M1	1.0000		
			JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN 1 Stamper 2 Crane On Truck Kap. 10 - 15 ton 3 Alat Bantu	Jam			
			0.0247		
			0.4217		
			1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 JENIS PEKERJAAN : GORONG - GORONG PERSEGI BETON BERTULANG DIM. 80 CM
 SATUAN PENGUKURAN : M1

OK

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	4.6669		
2	Tukang	Jam	1.1669		
3	Mandor	Jam	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	Gorong - Gorong Kotak Dim. 80 x 80 cm	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	Tamper	Jam	0.0497		
2	Crane On Truck Kap. 10 - 15 ton	Jam	0.4217		
3	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

JENIS PEKERJAAN : GORONG-GORONG PERSEGI BETON BERTULANG PRACETAK DIMENSI 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	PEKERJA	JAM	4.6669		
2	TUKANG	JAM	1.1669		
3	MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	GORONG-GORONG 100 X 100 X 100 CM (20 TON)	BH	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	STAMPER	JAM	0.0667		
2	CRANE ON TRUCK	JAM	0.4217		
3	ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 JENIS PEKERJAAN : GORONG-GORONG PERSEGI BETON BERTULANG PRACETAK DIMENSI 100 CM
 SATUAN PENGUKURAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	4.6669		
2	Tukang	Jam	1.1669		
3	Mandor	Jam	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	Gorong - Gorong Kotak Dim. 100 x 100 cm	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	Tamper	Jam	0.0667		
2	Crane On Truck Kap. 10 - 15 ton	Jam	0.4217		
3	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

JENIS PEKERJAAN : GORONG-GORONG PERSEGI BETON BERTULANG PRACETAK DIMENSI 150 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	5.6000		
	2 TUKANG	JAM	1.4000		
	3 MANDOR	JAM	1.4000		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 GORONG-GORONG 150 X 150 CM	M	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 STAMPER	JAM	0.0678		
	2 CRANE ON TRUCK	JAM	0.7060		
	3 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 JENIS PEKERJAAN : GORONG - GORONG PERSEGI BETON BERTULANG DIM. 120 CM
 SATUAN PENGUKURAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja	Jam	5.6000		
	2 Tukang	Jam	1.4000		
	3 Mandor	Jam	1.4000		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 Gorong - Gorong Kotak Dim. 120 x 120 cm	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 Stamper	Jam	0.0678		
	2 Crane On Truck Kap. 10 - 15 ton	Jam	0.4217		
	3 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 30 X 100 LD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	0.2625		
	2 TUKANG	JAM	0.0875		
	3 MANDOR	JAM	0.0875		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 30 X 100 CM LD	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1. Crane on truck kap. 10 - 15 ton	JAM	0.0313		
	2. ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 40 X 100 CM LD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.2625			
		JAM	0.0875			
		JAM	0.0875			
		JUMLAH HARGA TENAGA				
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 40 X 100 CM LD	M1	1.0000			
		JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN 1. Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2. ALAT BANTU	JAM	0.0313			
		LS	1.0000			
		JUMLAH HARGA PERALATAN				
		D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 50 X 100 CM LD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500			
		JAM	0.1167			
		JAM	0.1167			
		JUMLAH HARGA TENAGA				
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 50 X 100 CM LD	M1	1.0000			
		JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN 1. Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2. ALAT BANTU	JAM	0.0622			
		LS	1.0000			
		JUMLAH HARGA PERALATAN				
		D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR 60 X 100 CM LD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.2625			
		JAM	0.0875			
		JAM	0.0875			
		JUMLAH HARGA TENAGA				
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 60 X 100 CM LD	M1	1.0000			
		JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN 1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2 ALAT BANTU	JAM	0.0400			
		LS	1.0000			
		JUMLAH HARGA PERALATAN				
		D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR 80 X 100 CM LD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.2625			
		JAM	0.0875			
		JAM	0.0875			
		JUMLAH HARGA TENAGA				
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 80 X 100 CM LD	M1	1.0000			
		JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN 1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2 ALAT BANTU	JAM	0.0400			
		LS	1.0000			
		JUMLAH HARGA PERALATAN				
		D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 100 X 100 CM LD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500			
		JAM	0.1167			
		JAM	0.1167			
		JUMLAH HARGA TENAGA				
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 100 X 100 CM LD	M1	1.0000			
		JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN 1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2 ALAT BANTU	JAM	0.0622			
		LS	1.0000			
		JUMLAH HARGA PERALATAN				
		D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 120 X 100 CM LD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500			
		JAM	0.1167			
		JAM	0.1167			
		JUMLAH HARGA TENAGA				
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 120 X 100 cm LD	M1	1.0000			
		JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN 1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2 ALAT BANTU	JAM	0.0622			
		LS	1.0000			
		JUMLAH HARGA PERALATAN				
		D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 150 X 100 CM LD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	0.3500		
	2 TUKANG	JAM	0.1167		
	3 MANDOR	JAM	0.1167		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 150 X 100 cm LD	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton	JAM	0.0622		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
	JUMLAH HARGA PERALATAN				
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 30 X 100 HD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	0.2625		
	2 TUKANG	JAM	0.0875		
	3 MANDOR	JAM	0.0875		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 30 X 100 CM HD	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1. Crane on truck kap. 10 - 15 ton	JAM	0.0313		
	2. ALAT BANTU	LS	1.0000		
	JUMLAH HARGA PERALATAN				
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 40 X 100 CM HD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	0.2625		
	2 TUKANG	JAM	0.0875		
	3 MANDOR	JAM	0.0875		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 40 X 100 CM HD	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1. Crane on truck kap. 10 - 15 ton	JAM	0.0313		
	2. ALAT BANTU	LS	1.0000		
	JUMLAH HARGA PERALATAN				
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 50 X 100 CM HD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500		
		JAM	0.1167		
		JAM	0.1167		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 50 X 100 CM HD	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2. ALAT BANTU	JAM	0.0622		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR 60 X 100 CM HD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.2625		
		JAM	0.0875		
		JAM	0.0875		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 60 X 100 CM HD	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2 ALAT BANTU	JAM	0.0400		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR 80 X 100 CM HD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.2625		
		JAM	0.0875		
		JAM	0.0875		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 80 X 100 CM HD	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2 ALAT BANTU	JAM	0.0400		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 100 X 100 CM HD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500			
		JAM	0.1167			
		JAM	0.1167			
		JUMLAH HARGA TENAGA				
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 100 X 100 CM HD	M1	1.0000			
		JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN 1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2 ALAT BANTU	JAM	0.0622			
		LS	1.0000			
		JUMLAH HARGA PERALATAN				
		D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 120 X 100 CM HD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500			
		JAM	0.1167			
		JAM	0.1167			
		JUMLAH HARGA TENAGA				
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 120 X 100 CM HD	M1	1.0000			
		JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN 1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2 ALAT BANTU	JAM	0.0622			
		LS	1.0000			
		JUMLAH HARGA PERALATAN				
		D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 150 X 100 CM HD
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500			
		JAM	0.1167			
		JAM	0.1167			
		JUMLAH HARGA TENAGA				
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK UKR. 150 X 100 CM HD	M1	1.0000			
		JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN 1 Crane on truck kap. 10 - 15 ton 2 ALAT BANTU	JAM	0.0622			
		LS	1.0000			
		JUMLAH HARGA PERALATAN				
		D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 30 X 40 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2,3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	2.1000		
		JAM	0.7000		
		JAM	0.7000		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 30 X 40 CM	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. Flat Bed Truck 2. ALAT BANTU	JAM	0.0753		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 30 X 50 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2,3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	2.1000		
		JAM	0.7000		
		JAM	0.7000		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 30 X 50 CM	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. Flat Bed Truck 2. ALAT BANTU	JAM	0.0753		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 40 X 50 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2,3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	2.1000		
		JAM	0.7000		
		JAM	0.7000		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 40 X 50 CM	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. Flat Bed Truck 2. ALAT BANTU	JAM	0.0807		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUKER 40 X 60 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	2.1000		
		JAM	0.7000		
		JAM	0.7000		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUKER 40 X 60 CM	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. Flat Bed Truck 2. ALAT BANTU	JAM	0.0807		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUKER 50 X 60 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	Jam	2.1000		
		Jam	0.7000		
		Jam	0.7000		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUKER 50 X 60 CM	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. CRANE ON TRUCK KAP. 10-15 TON 2. ALAT BANTU	Jam	0.0996		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUKER 50 X 70 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	3.5000		
		JAM	1.1669		
		JAM	1.1669		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUKER 50 X 70 CM	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1 CRANE ON TRUCK 2 ALAT BANTU	JAM	0.1461		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 70 X 50 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	3.5000		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
	3 MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 70 X 50 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 CRANE ON TRUCK	JAM	0.1461		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 60 X 70 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	3.5000		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
	3 MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 60 X 70 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 CRANE ON TRUCK	JAM	0.1461		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 60 X 80 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	3.5000		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
	3 MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 60 X 80 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 CRANE ON TRUCK	JAM	0.1461		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 80 X 60 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	3.5000		
		JAM	1.1669		
		JAM	1.1669		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 80 X 60 CM	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1 CRANE ON TRUCK 2 ALAT BANTU	JAM	0.1461		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 80 X 90 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	4.6669		
		JAM	1.1669		
		JAM	1.1669		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 80 X 90 CM	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1 CRANE ON TRUCK 2 ALAT BANTU	JAM	0.3373		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 80 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	4.6669		
		JAM	1.1669		
		JAM	1.1669		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 80 X 100 CM	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1 CRANE ON TRUCK 2 ALAT BANTU	JAM	0.3373		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 100 X 80 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	4.6669		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
	3 MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 100 X 80 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 CRANE ON TRUCK	JAM	0.3373		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					
E BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 120 X 90 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	4.6669		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
	3 MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 120 X 90 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 CRANE ON TRUCK	JAM	0.3373		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					
E BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 140 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	4.6669		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
	3 MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 140 X 100 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 CRANE ON TRUCK	JAM	0.3373		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					
E BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %					
F HARGA SATUAN PEKERJAAN					

JENIS PEKERJAAN : SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 140 X 130 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	4.6669		
	2 TUKANG	JAM	1.1669		
	3 MANDOR	JAM	1.1669		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 SALURAN U-DITCH TERBUKA TYPE DUIKER 140 X 130 CM	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 CRANE ON TRUCK	JAM	0.3373		
	2 ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 30 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	0.2625		
	2 TUKANG	JAM	0.0875		
	3 MANDOR	JAM	0.0875		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 30 X	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1. CRANE ON TRUCK	JAM	0.0313		
	2. ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 40 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	0.2625		
	2 TUKANG	JAM	0.0875		
	3 MANDOR	JAM	0.0875		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 40 X	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1. CRANE ON TRUCK	JAM	0.0313		
	2. ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 50 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500		
		JAM	0.1167		
		JAM	0.1167		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 50 X	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. CRANE ON TRUCK 2. ALAT BANTU	JAM	0.0622		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 60 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.2625		
		JAM	0.0875		
		JAM	0.0875		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 60 X	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. CRANE ON TRUCK 2. ALAT BANTU	JAM	0.0400		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 70 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.2625		
		JAM	0.0875		
		JAM	0.0875		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 70 X	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. CRANE ON TRUCK 2. ALAT BANTU	JAM	0.0400		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 80 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.2625		
		JAM	0.0875		
		JAM	0.0875		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 80 X	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. CRANE ON TRUCK 2. ALAT BANTU	JAM	0.0400		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 100 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500		
		JAM	0.1167		
		JAM	0.1167		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 100	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. CRANE ON TRUCK 2. ALAT BANTU	JAM	0.0622		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 120 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	JAM	0.3500		
		JAM	0.1167		
		JAM	0.1167		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 120	M1	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1. CRANE ON TRUCK 2. ALAT BANTU	JAM	0.0622		
		LS	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 140 X 100 CM
 ITEM PEMBAYARAN : 2.3 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M1

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	0.3500		
	2 TUKANG	JAM	0.1167		
	3 MANDOR	JAM	0.1167		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 TUTUP SALURAN BETON PRACETAK TYPE DUIKER UKR. 140	M1	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1. CRANE ON TRUCK	JAM	0.0622		
	2. ALAT BANTU	LS	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 3.1 (1)
 JENIS PEKERJAAN : GALIAN TANAH BIASA (MANUAL)
 SATUAN PENGUKURAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja (L01)	Jam	1.3333		
	2 Mandor (L03)	Jam	0.1667		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN				
	1 Pick Up	Jam	0.3807		
	2 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	HARGA SATUAN (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 3.2 (7)
 JENIS PEKERJAAN : TIMBUNAN TANAH BEKAS GALIAN
 SATUAN PENGUKURAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja	Jam	3.5000		
	2 Mandor	Jam	0.1400		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN				
	1 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

JENIS PEKERJAAN : BUANGAN TANAH GALIAN
 ITEM PEMBAYARAN : 3.2 (7)
 SATUAN PEMBAYARAN : M3

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 PEKERJA	JAM	1.7817		
	2 MANDOR	JAM	0.0448		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 ALAT BANTU	SET	0.6000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 5.1 (2)
 JENIS PEKERJAAN : LAPI PONDASI AGGREGAT KLAS B (DENGAN STAMPER)
 SATUAN PENGUKURAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja (L01)	Jam	2.0080		
	2 Mandor (L03)	Jam	0.4016		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 Agregat Kasar	M3	0.4200		
	2 Agregat Halus	M3	0.2400		
	3 Sirtu	M3	0.5400		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 Stamper	Jam	0.4016		
	2 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 6.1 (1)
 JENIS PEKERJAAN : LAPIS RESAP PENGIKAT (PRIME COAT)
 SATUAN PENGUKURAN : LITER

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja	Jam	0.0301		
	2 Mandor	Jam	0.0060		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 Aspal	Kg	0.6790		
	2 Kerosene	Ltr	0.3708		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 Asphalt Sprayer	Jam	0.0030		
	2 Air Compressor	Jam	0.0031		
	3 Dump Truck	Jam	0.0030		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 6.3 (5)a
 JENIS PEKERJAAN : LASTON LAPIS AUS (AC - WC) - MANUAL
 SATUAN PENGUKURAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	<u>TENAGA</u> 1 Pekerja 2 Mandor	Jam	0.4595		
		Jam	0.0230		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	<u>BAHAN</u> 1 Material Hotmix AC - WC	Ton	0.0940		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	<u>PERALATAN</u> 1 Baby Walles 2 Alat Bantu	Jam	0.0729		
		Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

JENIS PEKERJAAN : BETON K-175 (MANUAL)
 ITEM PEMBAYARAN : 7.1 (9)
 SATUAN PEMBAYARAN : M3

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	<u>TENAGA</u> 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	hr	1.8000		
		hr	0.4858		
		hr	0.2608		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	<u>BAHAN</u> 1 PASIR BETON 2 Batu Pecah / Split Uk. 1-2 cm 3 SEMEN ABU-ABU 50 kg	M3	0.5070		
		M3	0.7160		
		zak	9.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	<u>PERALATAN</u>				
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : BETON K-125 (MANUAL)
 ITEM PEMBAYARAN : 7.1 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M3

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	<u>TENAGA</u> 1 PEKERJA 2 TUKANG 3 MANDOR	hr	1.8000		
		hr	0.4750		
		hr	0.2858		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	<u>BAHAN</u> 1 PASIR BETON 2 Batu Pecah / Split Uk. 1-2 cm 3 SEMEN ABU-ABU 50 kg	M3	0.5070		
		M3	0.7160		
		zak	5.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	<u>PERALATAN</u>				
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 7.3 (1)
 JENIS PEKERJAAN : BAJA TULANGAN (POLOS)
 SATUAN PENGUKURAN : KG

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	0.1050		
2	Tukang	Jam	0.0350		
3	Mandor	Jam	0.0350		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	Besi Beton (Polos)	Kg	1.1000		
2	Kawat Beton	Kg	0.0200		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 7.6 (1a)
 JENIS PEKERJAAN : PEK. PONDASI CERUCUK BAMBUI, JARAK 50 CM, DALAM 3 M
 SATUAN PENGUKURAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	5.2500		
2	Tukang	Jam	1.8375		
3	Mandor	Jam	0.3535		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	Cerucuk Bambu 5 - 7 cm, 5 - 6 m	Btg	4.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 7.9
 JENIS PEKERJAAN : PASANGAN BATU (MANUAL)
 SATUAN PENGUKURAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	11.2000		
2	Tukang	Jam	2.8000		
3	Mandor	Jam	1.4000		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
1	Batu Belah	M3	1.1700		
2	Semen	Kg	176.4000		
3	Pasir Pasang	M3	0.3961		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 7.15 (1)
 JENIS PEKERJAAN : PEMBONGKARAN PASANGAN BATU
 SATUAN PENGUKURAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	<u>TENAGA</u>				
	1 Pekerja	Jam	16.4640		
2	Mandor	Jam	0.2716		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	<u>BAHAN</u>				
	JUMLAH HARGA BAHAN				
C	<u>PERALATAN</u>				
	1 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 7.15 (2)
 JENIS PEKERJAAN : PEMBONGKARAN BETON
 SATUAN PENGUKURAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	<u>TENAGA</u>				
	1 Pekerja	Jam	0.6667		
2	Mandor	Jam	0.1667		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	<u>BAHAN</u>				
	JUMLAH HARGA BAHAN				
C	<u>PERALATAN</u>				
	1 Compressor	Jam	0.1667		
	2 Jack Hammer	Jam	0.1667		
	3 Dump Truck	Jam	0.3233		
	4 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : -
 JENIS PEKERJAAN : BEKISTING DENGAN PAPAN + BONGKARAN DAN PENYIRAMAN
 SATUAN PENGUKURAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	<u>TENAGA</u>				
	1 Pekerja	Jam	1.1550		
	2 Tukang Kayu	Jam	2.7580		
3	Mandor	Jam	0.1890		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	<u>BAHAN</u>				
	1 Papan 2/20 klas kuat III	M3	0.0240		
	2 Rangka 5/7 klas kuat III	M3	0.0280		
3	Paku segala ukuran (rata-rata)	Kg	0.2500		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	<u>PERALATAN</u>				
	1 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

JENIS PEKERJAAN : BETON K. 350 (READYMIX)
 ITEM PEMBAYARAN : 7.1 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M3

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 3 MANDOR	jam	0.8835		
		jam	0.1104		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 BETON K. 350 READMIX	M3	1.0500		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1 CONCRETE VIBRATOR 2 alat bantu	JAM	0.4417		
		ls	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

JENIS PEKERJAAN : BETON K. 175 (READYMIX)
 ITEM PEMBAYARAN : 7.1 (10)
 SATUAN PEMBAYARAN : M3

NOMOR	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KWANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA 1 PEKERJA 3 MANDOR	jam	0.5508		
		jam	0.0688		
		JUMLAH HARGA TENAGA			
B	BAHAN 1 BETON K. 175 READY MIX	M3	1.0000		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN 1 CONCRETE VIBRATOR 2 alat bantu	JAM	0.4819		
		ls	1.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN 10 %				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : -
 JENIS PEKERJAAN : PLESTER + ACI 1 : 4 (t = 15 mm)
 SATUAN PENGUKURAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	<u>TENAGA</u> 1 Pekerja 2 Tukang 3 Mandor	Jam	2.1000		
		Jam	1.1025		
		Jam	0.0805		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	<u>BAHAN</u> 1 PC - 50 Kg semen abu - abu 2 Pasir Pasang	zak	0.1570		
		M3	0.0230		
		JUMLAH HARGA BAHAN			
C	<u>PERALATAN</u> 1 Alat Bantu	Ls	2.0000		
		JUMLAH HARGA PERALATAN			
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 8.2 (3)
 JENIS PEKERJAAN : PENEANGAN POHON ; Uk. 30 - 50 CM
 SATUAN PENGUKURAN : BH

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	4.6667		
2	Tukang	Jam	4.6667		
3	Mandor	Jam	2.3333		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	Dump Truck	Jam	0.5000		
2	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 8.2 (4)
 JENIS PEKERJAAN : PENEANGAN POHON ; Uk. 50 - 75 CM
 SATUAN PENGUKURAN : BH

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	9.3333		
2	Tukang	Jam	9.3333		
3	Mandor	Jam	4.6667		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	Dump Truck	Jam	1.0000		
2	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 8.2 (5)
 JENIS PEKERJAAN : PENEANGAN POHON ; Uk. > 75 CM
 SATUAN PENGUKURAN : BH

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	14.0000		
2	Tukang	Jam	14.0000		
3	Mandor	Jam	7.0000		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
1	Dump Truck	Jam	1.5000		
2	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN :
 JENIS PEKERJAAN : PEMBONGKARAN PAVING KEMBALI
 SATUAN PENGUKURAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja	Jam	0.3500		
	2 Tukang	Jam	0.1288		
3 Mandor	Jam	0.0672			
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				
C	PERALATAN				
	1 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN :
 JENIS PEKERJAAN : TALI AIR 1,5/3
 SATUAN PENGUKURAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja	Jam	0.3592		
	2 Tukang	Jam	0.1288		
3 Mandor	Jam	0.0538			
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 TALI AIR 1,5/3	MI	0.9682		
2 ADUKAN Mortar	M3	0.0151			
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	1 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN : 2.3 (1)
 JENIS PEKERJAAN : Sumur Resapan dia. 60 cm
 SATUAN PENGUKURAN : M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	1 Pekerja	Jam	2.6250		
	2 Tukang	Jam	0.8750		
3 Mandor	Jam	0.8750			
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	BAHAN				
	1 Buis Beton Bertulang dia. 60 cm	M1	1.0000		
	2 Pasir Urug	m3	0.0600		
	3 Batu Pecah/Split ukr. 1 - 2 cm	m3	0.0600		
	4 Plat Penyaring Berlubang Tebal 0,3 mm	kg	62.8000		
5 Ijuk	ikat	10.0000			
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN				
	3 Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				

NAMA PAKET KEGIATAN :
 NO. MATA PEMBAYARAN :
 JENIS PEKERJAAN : PEMASANGAN PAVING KEMBALI
 SATUAN PENGUKURAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	<u>TENAGA</u>				
1	Pekerja	Jam	0.3500		
2	Tukang	Jam	0.1288		
3	Mandor	Jam	0.0672		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B	<u>BAHAN</u>				
2	Abu Batu	M3	0.0500		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C	<u>PERALATAN</u>				
1	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN				
F	JUMLAH TOTAL (D + E)				